
Karl Röser & Sohn GmbH
Zementrohr- und Betonwerke
Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim

Tel.: 0 71 43 / 81 51 - 0
info@karl-roeser.de
www.karl-roeser.de

Vortriebsrohre

DIN V 1201/DIN EN 1916 Form VT-VM





Sonderanfertigungen wie z.B.

- Anfängerrohre
- Vorläuferrohre (für Dehnerstation)
- Nachläuferrohre (für Dehnerstation)
- Schrägspiegelrohre
- Bolzenrohre
- Drachenprofilrohre
- wandverstärkte Rohre

Karl Röser & Sohn GmbH
Zementrohr- und Betonwerke
Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim

Tel.: 0 71 43 / 81 51 - 0

info@karl-roeser.de
www.karl-roeser.de

Nennweite in mm	Max. Baulänge L m	Wandstärke in mm	Außen-Ø Rohr da mm	Gewicht G to/lfm
800	4	150	1100	1,12
1000	4	130	1260	1,15
1000	4	140	1280	1,25
1000	3,5	155	1310	1,41
1200	4	145	1490	1,53
1200	4	170	1540	1,83
1250	3,5	150	1550	1,65
1400	3,5	160	1720	1,96
1400	3,5	170	1740	2,1
1500	3,5	160	1820	2,1
1500	3,5	170	1840	2,23
1600	4	160	1920	2,21
1600	4	170	1940	2,36
1600	3,5	180	1960	2,52
1600	3	190	1980	2,64
1800	3,5	180	2160	2,8
1800	4	200	2200	3,14
1800	4	210	2220	3,32
2000	4	200	2400	3,46
2000	4	250	2500	4,42
2200	3,5	220	2640	4,18
2400	3	240	2880	4,98
2500	2,5	250	3000	5,4
2600	2,5	250	3100	5,6
2600	2,5	295	3190	6,71
2800	4,5	300	3400	7,3
3000	3	300	3600	7,78
3200	3,5	260	3720	7,07

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.