

Karl Röser & Sohn GmbH
Zementrohr- und Betonwerke
Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim


Tel.: 0 71 43 / 81 51 - 0

info@karl-roeser.de
www.karl-roeser.de

Auflageringe, Fußauflageringe, Göbeldeckel








Auflagering


Auflagering

Auflagering



Karl Röser & Sohn GmbH
Zementrohr- und Betonwerke
Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim

Tel.: 0 71 43 / 81 51 - 0
info@karl-roeser.de
www.karl-roeser.de



Fußauflagering

Göbeldeckel 5 to mit Rahmen

Artikel	Beschreibung	Bemerkungen	Nennweite Ø in mm	Bauhöhe im mm	Gewicht in kg
Auflagering	verschiebesicher	DIN 4034 Teil 1	625	60	45
Auflagering	verschiebesicher	DIN 4034 Teil 1	625	80	60
Auflagering	verschiebesicher	DIN 4034 Teil 1	625	100	75
Auflagering	nicht verschiebesicher	DIN 4034 Teil 2	700	80	48
Auflagering	nicht verschiebesicher	DIN 4034 Teil 2	700	100	60
Auflagering	nicht verschiebesicher	DIN 4034 Teil 2	700/625	100	70

Artikel	Nennweite Ø in mm	Bauhöhe im mm	Gewicht in kg
Fußauflagering DIN4034-1	1000	250	350
Fußauflagering DIN4034-1	1200	250	420
Fußauflagering DIN4034-1	1500	250	500

Artikel	Nennweite Ø in mm	Bauhöhe im mm	Gewicht in kg
Göbeldeckel 5 to mit Rahmen	625	80	85

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.